OFERTA & DESCRIPTIVO
GRUPO SDMO

AUTOR:	**Gerardo Quezada**		
e-mail:	gquezada@lureye.cl		
Teléfono :	450.42.15 92367923	**Fax :** 450.42.50	
N REF:	091110 -1409	**Fecha oferta : 25/02/2010**	

CLIENTE	Alvy Asociados.	
Atención	Ana Luisa Vivanco	
Fono Nº		**e-mail:** ana.luisa.vivanco@alvyasociados.cl

Lureye Generacion S.A.
Vicuña Mackenna 1503, Santiago
Phone: (02) 450-4200 Fax: 450-4250

De nuestra consideración:

Agradeciendo su interés en nuestros equipos fabricados por S.D.M.O. en sus fábricas de FRANCIA, estamos adjuntando nuestra oferta técnica económica por el (los) equipo(s) solicitado(s)

Estamos a su disposición para cualquier información adicional que pueda precisar y le saludamos atentamente.

Lureye Generación S.A

Gerardo Quezada L.
Ejecutivo de Negocios

1.- PRECIOS Y CONDICIONES DE VENTA

Item	Cant.	Descripción	Precio Unitario $	Precio Neto
01	01	Grupo Generador SDMO Frances modelo T 12K Nexys de 11,5kva/9,2Kw potencia Stand By, 10,5kva/8,4Kw Potencia Prime - 230/400 Volts, 50 Hz, Trifásico, con tablero de control Mic Nexys, mantenedor de baterías, calefactor de Block, breaker de protección, tanque de combustible de 50 lts. Origen Francia.	$ 3.975.245	$ 3.975.245
02	01	Tablero de Transferencia automática	$ 714.000	$ 714.000
03	01	Capsula Insonorizada e intemperie	$ 1.011.581	$ 1.011.581
			Total Neto	**$ 5.700.826+IVA**

Item	Cant.	Descripción	Precio unitario oferta	Precio Oferta
01	01	Grupo Generador SDMO Frances modelo J 44K Nexys de 44kva/35Kw potencia Stand By, 40kva/32Kw Potencia Prime - 230/400 Volts, 50 Hz, Trifásico, con tablero de control Mic Nexys, mantenedor de baterías, calefactor de Block, breaker de protección, tanque de combustible de 100 lts. Origen Francia	$ 6.598.478	$ 6.598.478
02	01	Gabinete insonorizado intemperie.	$ 1.255.708	$ 1.255.708
03	01	Tablero de Transferencia Automática	$ 714.000	$ 714.000
			Total Neto	**$ 8.568.186+IVA**

Ítem	Cant.	Descripción	Precio Unitario	Precio Neto
01	01	Grupo Generador SDMO Francés modelo J 88K Nexys de 88kva/70Kw potencia Stand By, 80kva/64Kw Potencia Prime - 230/400 Volts, 50 Hz, Trifásico, con tablero de control Mic Nexys, mantenedor de baterías, calefactor de Block , breaker de protección y tanque de combustible de 180 lts. Origen Francia	$ 8.781.000	$ 8.781.000
02	01	Tablero de transferencia automática.	$ 942.000	$ 942.000
03	01	Capsula insonorizada e intemperie. + Silenciador residencial	$ 1.584.000	$ 1.584.000
			Oferta Total	***$ 11.307.000+IVA***

Item	**Cant.**	**Descripción**	**Precio Unitario $**	**Precio Neto**
01	01	Grupo Generador SDMO Francés modelo J 165K Nexys de 165kva/132Kw potencia Stand By, 150kva/120Kw Potencia Prime - 230/400 Volts, 50 Hz, Trifásico, con tablero de control Mic Nexys, mantenedor de baterías, calefactor de Block , breaker de protección y tanque de combustible de 340 lts. Origen Francia.	$ 14.326.000	$ 14.326.000
02	01	Gabinete Insonorizado e intemperie SDMO (incluye Silenciador especial -29 dB).	$ 2.203.000	$ 2.203.000
03	01	Tablero de Transferencia automática	$ 1.200.000	$ 1.200.000
			Total Neto	**$ 17.729.000+IVA**

2-Condiciones generales de venta.

CONDICIONES DE PAGOS

Pago del 30% con la orden de compra, saldo contra entrega.
Otras condiciones crediticias deben ser evaluadas por el departamento de crédito y riesgo.

VALIDEZ DE LA OFERTA

10 días.

PLAZO DE ENTREGA.

Equipos para entrega en 5 días.
Disponibilidad sujeta a venta previa y accesorios adicionales que puedan retrasar la entrega.

GARANTÍA:

Un (1) año de garantía o 1500 horas desde la puesta en servicio ó 18 meses desde la fecha de facturación. Lo que primero ocurra.

PUESTA EN MARCHA:

Puesta en marcha sin costo para el cliente en la zona metropolitana, en horario hábil y con las cargas del cliente. Se considera una sola visita.
Es requisito del cliente tener y disponer del combustible y las instalaciones habilitadas para la puesta en marcha.

ENTREGA

En nuestras bodegas de Lo Espejo Nº1300, Maipu, sobre camión, con embalaje sello tipo film

EL PRESENTE PRESUPUESTO NO COMPRENDE:

- Instalación del grupo electrógeno
- Suministro de cables é instalaciones eléctrica
- Instalación y suministro de ductos de evacuación de gases más allá del generador.
- Obras civiles y mecánicas
- Elementos de fijación
- La evacuación de los gases de escape más allá del gabinete insonorizado.
- Los cables de unión entre el grupo y los armarios externos.
- Petróleo (Diesel) para pruebas
- Permisos gubernamentales
- Tramitación de certificados de ningún tipo
- Inscripciones y regulaciones

NORMAS:

La potencia PRIME corresponde a la potencia principal disponible en continuo con carga variable durante un número de horas anuales ilimitado según la norma ISO 8528-1. Se admite una sobrecarga del 10% cada 12 horas según la norma ISO 3046-1.

La potencia ESTAND BY corresponde a una potencia de reserva disponible para un uso auxiliar con carga variable de acuerdo con la norma ISO 8528-1. Este tipo de servicio no admite ninguna sobrecarga.